

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka obmiaru	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	KNNR-1 0111-01	Roboty pomiarowe odtworzenie trasy	km	0,865
2.	KNR 2-31 0816-01	Mechaniczne rozebranie przepustu o średnicy 30 cm długości 6 m pod jezdnią z kruszywa 6mx2=12m ²	m	12
3.	KNR 2-31 0605-06 analogia	Ułożenie przepustu po jezdnią z rur HDPE o średnicy 30 cm, dł. 6 m ze ściankami betonowymi.	m	6,00
4.	KNNR-6 0103-03	Mechaniczne profilowanie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 865x4,10=3546,50m ²	m ²	3 546,50
5.	KNNR-6 0113-05	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm grubości 10 cm, obmiar jw.	m ²	3 546,50
		NAWIERZCHNIA		
6.	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² 865x4,1=3546,50 m ²	m ²	3 546,50
7.	KNNR-6 0308-01	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu. 865x4,1=3546,50m ²	m ²	3546,50
8.	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ² 865x4=3460m ²	m ²	3 460,00
9.	KNNR-6 0309-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna AC11W 50/70 jak dla KR-1 grub.3 cm po zagęszczeniu. Obmiar jw.	m ²	3 460,00