

PRZEDMIAR

przebudowy drogi gminnej Gierwaty - Ochenki długości 995 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	KNNR	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy	km	0,995
II ROBOTY ZIEMNE				
2.	KNNR	Wykop w gruncie kat.III na poszerzeniu jezdni. (0,60 x 0,30 x 2) x 995 = 358,20 m ³	m ³	358,20
3.	KNNR	Plantowanie skarp (obrobienie,wyrównanie) w gruncie kat. I-III 32 m x 2 = 64 m ²	m ²	64,00
4.	KNR	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 60 cm.	mb	6,50
5.	KNR	Wykonanie przepustu po jezdni z rur PEHD średnicy 60 cm	mb	8,00
6.	KNR	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.	2,00
III PODBUDOWA				
7.	KNNR	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu. (0,60 x 995,00) x 2 = 1 194,00 m ²	m ²	1 194,00
8.	KNNR	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm obmiar j.w	m ²	1 194,00
IV NAWIERZCHNIA				
9.	KNR	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asf altową AC 16W 50/70 jak dla KR-1/2 z wbudowaniem mechanicznym.	ton	249,00
9.	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 995,00 mb x 5 = 4 975,00 m ²	m ²	4 975,00
10.	KNNR	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,1- 0,3 kg/m ² 995,00 mb x 5 = 4 975,00 m ²	m ²	4 975,00
11.	KNNR	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna jak dla KR-1/2 z AC11S 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu obmiar j.w	m ²	4 975,00
V POBOCZA				
12.	KNNR	Pobocza z kruszywa naturalnego grubości 8 cm (995,00 mb x 1,20) x 2 = 2 388,00 m ²	m ²	2 388,00
VI OZNAKOWANIE				
13.	KNR	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm.	szt.	2,00
14.	KNR	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych A1, A2	szt.	2,00