

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz - Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920, odcinek o długości 0,920 km

Lp	CPV	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę			I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.		D-01.01.01	Roboty pomiarowe - wyznaczenie osi drogi w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą [km 0+000 -0+920] = 0,920 km	km	0,920
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę			II ROBOTY ZIEMNE		
2.		D-01.02.02	Wykonanie wykopu pod poszerzenie jezdni 920 mb x 1,1 m x 0,2 m = 202,4 m ³ Pogłębenie rowów przydrożnych z odwiezieniem nadmiaru H«ml na nasyp 920 mb x 2x0,5 m= 920m ³ 202.4 m ³ * 920 m ³ = 1 122,40 m ³	m ³	1 122,40
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg			III PODBUDOWA		
3.		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na po«e rzeniu jezdni 920 mb x 1.1 m = 1 012 m ²	m ²	1 012,00
4		D-04.01.03	Oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową K165 powierzchni Istniejącej jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 920 mb x 5,1 m = 4 692 m ²	m ²	4 692,00
5		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego KR1, AC16W 50/70 wg PN-EN 1WT-2 -2010 na Istniejącej nawierzchni, około 75 kg/m ² śr. 3 cm 920 mb x 5,1 m = 4 692 m ² 4692 m ² X 75 kg/m ² = ~352 tony	ton	352,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg			IV NAWIERZCHNIA		
6		D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN WT-2 2010 o uziarnieniu 0/12,8 układane całą szerokością. 920 mb x 5 m - 4 600 m ²	m ²	4 600,00
CPV 45233140-2 Roboty drogowe			V POBOCZA		
7		D-04.04.02	Obustronne umocnienie poboczy warstwą grubości 7 cm kruszywa łamanego 0-31,5 mm na szerokości 0,75 m 920 m x (0,75m + 0,75 m) = 1 380 m ²	m ²	1 380,00